



ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  
ISO 9001 : 2008



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ  
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 162.601,63 χωρίς ΦΠΑ  
200.000,00 με ΦΠΑ  
Α/Μ : 4/2015

**ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ**

α/α Τιμολογ	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Αναθεώρησης	Μο- νάδα			Μερική	Ολική

	<b>12.35</b>	Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και προπυλενίου δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3.	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3, με τους αντίστοιχους δακτυλίους στεγάνωσης. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1:2007, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).					
1	<b>12.35.06.02</b>	Χυτό ημι-ταυ PE, PP DN/OD 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	τεμ	1,00	27,00	27,00	
	<b>12.10</b>	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41						
2	<b>12.10.04</b>	Για σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	1,20	9,30	11,16	
3	<b>N1</b>	Προμήθεια υλικών (άμμου, πλαστικής τάπας για σωλήνες PVC/41, D <sub>εσ</sub> = 200 mm, τσιμέντου, συστολής, κόλα κλπ) και την εργασία κατασκευής και τελικής μόρφωσης συνολικά του φρεατίου ελέγχου σύνδεσης αποχέτευσης ακαθάρτων.		τεμ	1,00	38,14	38,14	

<b>76,30</b>	<b>76,30</b>
--------------	--------------

**Δαπάνη για ένα (1) φρεατίο ελέγχου σύνδεσης: 76,30**

Αχαρνές .../...../2015  
Η ΣΥΝΤΑΞΕΑΣΑ

Λαμπρινίδου Ειρήνη  
Αρχιτέκτων Μηχανικός